

学校給食センター真空冷却機更新工事採用単価表

	名称	材質・形状・寸法	単位	採用単価
(機械器具工事)	真空冷却機	EL-60VSH※EL用空冷ヒートポンプチラー(ELUWAA190AR)/配管遮断用部品セット/チラー出入口配管/チラー防振ゴム付属	台	11,398,000
(機器配管工事)	一般配管用ステンレス鋼管	SUS15A SCH40	m	4,700
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	異径ソケット15×20A	個	1,600
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	ユニオン15A	個	1,930
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	エルボ15A	個	960
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	ニップル15A	個	200
	給水配管保温工事 厨房内	グラスウール ステンレスラッキング 15A	m	4,690
(機器配管工事)	硬質ポリ塩化ビニル管	VP16	m	520
	硬質ポリ塩化ビニル管 継手	ソケットVP16	個	125
	硬質ポリ塩化ビニル管 継手	エルボVP16	個	125
(機器循環冷却水配管(往復))	一般配管用ステンレス鋼管	SUS40A SCH40	m	11,495
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	フランジ (パッキン/ボルトナット付) 10K40A	組	6,920
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	エルボ40A	個	3,510
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	ニップル40A	個	590
	冷水管保温工事 厨房内	グラスウール ステンレスラッキング 40A	m	8,500

(排水配管工事)	硬質ポリ塩化ビニル管	VP30	m	1,110
	硬質ポリ塩化ビニル管 継手	ソケットVP30	個	140
	硬質ポリ塩化ビニル管 継手	エルボVP30	個	250
(真空ポンプ配管工事)	一般配管用ステンレス鋼管	SUS15A SCH40	m	4,700
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	ユニオン20A	個	2,100
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	異径エルボ 15×20A	個	1,960
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	ニップル20A	個	210
	一般配管用ステンレス鋼管 継手 (ねじ込み)	ニップル15A	個	200
電源工事	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル	CV3.5m ² -4C	m	850
	漏電遮断器	NV30-KC 30A30mA	個	18,850
	配線用遮断器	3P 30A	個	3,670
	開閉器箱 ウォルボックス	CMB-1ADJ 透明274×195	個	2,150